

ELENCO PREZZI UNITARI

CAPITOLO 3 - MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI

LAVORI DI MANUTENZIONE, DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE



RIPRISTINO LOCALIZZATO

rev	00		
<i>redatto</i>	_____	<i>codice</i>	<i>data</i>
<i>verificato</i>	_____	VOA	
<i>approvato</i>	_____	<i>riferimento</i>	
<i>autorizzato</i>	_____	W_EP_PAV_3	

CODICE	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE	UM	PREZZI UNITARI
PAVIMENTAZIONI - RIPRISTINO LOCALIZZATO			
PA.S.2.U	ESECUZIONE DI RIPRISTINI PUNTUALI O RAPPEZZI DI RIDOTTE DIMENSIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, anche multipli purchè all'interno della medesima cantierizzazione, per qualsiasi spessore del pacchetto di conglomerato, con finitura superficiale in usura come presente in sito e conforme al C.S.A. e alle disposizioni della D.L., dato in opera secondo le prescrizioni del C.S.A. o le disposizioni della D.L., compreso di: ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente interessate dalle attività (esclusivamente strisce continue e tratteggiate, bianche) per rappezzati fino a 25 metri di lunghezza; fornitura dei materiali; assistenza alle prove di laboratorio e/o verifiche in sito disposte dalla D.L.; lavorazione, regolarizzazione superficiale e compattamento dello strato con idonee macchine; ogni altra prestazione, fornitura ed onere secondo le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L.. PER VOLUMI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO USURA da 0 a 3 metri cubi stesi e compattati (complessivi nell'ambito della medesima cantierizzazione), i volumi inferiori a 1 metro cubo steso e compattato verranno riconosciuti come 1 metro cubo. Misurazione in opera dopo il compattamento - per ogni mc	m³	€ 2.250,00
PA.S.2.D	ESECUZIONE DI RIPRISTINI PUNTUALI O RAPPEZZI DI RIDOTTE DIMENSIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, anche multipli purchè all'interno della medesima cantierizzazione, per qualsiasi spessore del pacchetto di conglomerato, con finitura superficiale in usura drenante come presente in sito e conforme al C.S.A. e alle disposizioni della D.L., dato in opera secondo le prescrizioni del C.S.A. o le disposizioni della D.L. compreso di: ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente interessate dalle attività (esclusivamente strisce continue e tratteggiate, bianche) per rappezzati fino a 25 metri di lunghezza; fornitura dei materiali; assistenza alle prove di laboratorio e/o verifiche in sito disposte dalla D.L.; lavorazione, regolarizzazione superficiale e compattamento dello strato con idonee macchine; ogni altra prestazione, fornitura ed onere secondo le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L.. PER VOLUMI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO USURA DRENANTE da 0 a 3 mc stesi e compattati (complessivi nell'ambito della medesima cantierizzazione), i volumi inferiori a 1 metro cubo steso e compattato verranno riconosciuti come 1 metro cubo. Misurazione in opera dopo il compattamento - per ogni mc	m³	€ 2.350,00
PA.S.3.U	ESECUZIONE DI RIPRISTINI PUNTUALI O RAPPEZZI DI RIDOTTE DIMENSIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, anche multipli purchè all'interno della medesima cantierizzazione, per qualsiasi spessore del pacchetto di conglomerato, con finitura superficiale in usura come presente in sito e conforme al C.S.A. e alle disposizioni della D.L. dato in opera secondo le prescrizioni del C.S.A. o le disposizioni della D.L., compreso di ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente interessate dalle attività (esclusivamente strisce continue e tratteggiate, bianche) per rappezzati fino a 25 metri di lunghezza; fornitura dei materiali; assistenza alle prove di laboratorio e/o verifiche in sito disposte dalla D.L.; lavorazione, regolarizzazione superficiale e compattamento dello strato con idonee macchine; ogni altra prestazione, fornitura ed onere secondo le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L.. PER VOLUMI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO USURA da 3 a 6 mc stesi e compattati (complessivi nell'ambito della medesima cantierizzazione) Misurazione in opera dopo il compattamento - per ogni mc	m³	€ 1.150,00
PA.S.3.D	ESECUZIONE DI RIPRISTINI PUNTUALI O RAPPEZZI DI RIDOTTE DIMENSIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, anche multipli purchè all'interno della medesima cantierizzazione, per qualsiasi spessore del pacchetto di conglomerato, con finitura superficiale in usura drenante come presente in sito e conforme al C.S.A. e alle disposizioni della D.L., dato in opera secondo le prescrizioni del C.S.A. o le disposizioni della D.L., compreso di: ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente interessate dalle attività (esclusivamente strisce continue e tratteggiate, bianche) per rappezzati fino a 25 metri di lunghezza; fornitura dei materiali; assistenza alle prove di laboratorio e/o verifiche in sito disposte dalla D.L.; lavorazione, regolarizzazione superficiale e compattamento dello strato con idonee macchine; ogni altra prestazione, fornitura ed onere secondo le prescrizioni del C.S.A. e le disposizioni della D.L.. PER VOLUMI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO USURA DRENANTE da 3 a 6 metri cubi stesi e compattati (complessivi nell'ambito della medesima cantierizzazione) Misurazione in opera dopo il compattamento - per ogni mc	m³	€ 1.250,00
PA.S.3.V	SOVRAPPREZZO ALL'ESECUZIONE DI RIPRISTINI PUNTUALI O RAPPEZZI DI RIDOTTE DIMENSIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA STESA DI MAGGIORI VOLUMI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (USURA O DRENANTE) OLTRE 6 m³ E FINO A 10 m³ (stesi e compattati)	m³	250,00
PA.S.4.D	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO REATTIVO monocomponente pronto all'uso (utilizzabile a freddo), che tramite reazione chimica con l'ossigeno e l'umidità dell'aria indurisce e raggiunge a 60° una stabilità Marshall di ≥ 4,5 KN a 25° una stabilità Marshall di ≥ 10 KN la stabilità Marshall (eseguita a 25°) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 gg a 25° C in aria dev'essere maggiore di 8,5 KN e la rigidità Marshall superiore a 0,5 KN/mm. Privo di solventi al 100%; confezionato in sacchi di Polipropilene all'interno di un contenitore rigido anch'esso in Polipropilene, al fine di garantire una conservazione ottimale e per scongiurare involontarie aperture o lacerazioni della confezione con conseguente indurimento totale o parziale del prodotto e per poter mantenere i bidoni puliti per un idoneo ed ecologico riciclaggio. Il materiale non necessita di catalizzatori come componenti aggiuntivi quali acqua, isocianato o altri per l'indurimento. Prodotto composto da una miscela di roccia dura (basalto), con granulometria 0/4 , da un legante ad indurimento reattivo a base di bitume e tutti gli additivi sono materie prime rinnovabili. Contenuto di legante solubile ≥ 7 % ; Contenuto di cavità del provino Marshall < 10 %	qle	€ 30,00