autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A1): MILANO-NAPOLI

TRATTO: VADO - FIRENZE NORD

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL VIADOTTO CORZANELLO OPERA 1816 - progr.km 269+088

PROGETTO ESECUTIVO

- Ripristini e protezione dei calcestruzzi
- Ripristino sistema di smaltimento acque meteoriche
- Realizzazione di nuova accessibilità a cavedi interni archi

COMPUTI E STIME

RIEPILOGO DI STIMA PER ARTICOLI

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Ing. Lanfranco Bernardini Ord. Ingg. Arezzo N. 541

RESPONSABILE UFFICIO PCM

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746 IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746

RESPONSABILE DIVISIONE Esercizio e Nuove Attività

CODICE IDENTIFICATIVO						
RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO		RIFERIMENTO EL	Ordinat:			
Codice Commessa N.Prog. Fase		Tip. Disciplina	Progressivo Rev.			
5 1 0 1 7 7 - 2 9 8 P E		-CCP-	-008-2	SCALA:		
Spea Engineering			REVISIONE n. data O NOVEMBRE 2018 1 MARZO 2019 2 MAGGIO 2019			
gruppo Atlantia REDATTO:	VERIFICATO:					
	VISTO DEL COMMITTENTE					

autostrade per l'italia

RIEPILOGO DI STIMA PER ARTICOLI

	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE			PREZZO	
N.	CODICE	SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	UNITARIO	IMPORTO
1	A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA	mc	1 194,500	3,17	3 786,57
2	A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM		1 15 1,500	3,17	3 700,37
	A.02.003	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM	mc*km	9 458,749	0,19	1 797,16
3	A.02.003.b A.02.007	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIALI PROVENIENTI	mc	244,500	10,99	2 687,06
4	A.02.007 A.02.007.a	SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE: - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3				
	A.03.007	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.	mc	1 314,500	1,49	1 958,61
5	A.03.007.b	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC	mc	21,504	286,16	6 153,58
6	A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI		·	·	
7	B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA	mc	5,040	96,70	487,37
	B.05.050	RETE ELETTROSALDATA	kg	23 682,228	1,03	24 392,69
8	B.05.050.a B.05.060	- RETE ACCIAIO B450C SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO	kg	20 086,817	1,29	25 911,99
	B.09.020	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA	kg	26 175,744	0,55	14 396,66
10	B.09.020.2 B.09.205	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO	mq	10 071,440	3,21	32 329,32
		CEMENTIZIO MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI	mq	6 356,000	9,60	61 017,60
12	B.09.215 B.09.215.a	- SPESSORE MINIMO 2 MM	mq	5 765,000	25,57	147 411,05
13	B.11.019	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO	kg	554,000	0,97	537,38
14	B.11.020 B.11.020.b	NUOVE STRUTTURE - TIPO S275	kg	26 175,744	2,87	75 124,39
15	E.01.030 E.01.030.d	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)				
		>35 (kN/m) CONFERIMENTO A DISCARICA	mq	816,500	2,95	2 408,68
	E.08.005.17.01	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE				
16	E.08.005.17.01.01 E.08.005.17.02	COD CER 17 01 01 - CEMENTO CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI	t	815,081	24,86	20 262,91
		A RIPORTARE - 1 -				420 663,02

RIEPILOGO DI STIMA PER ARTICOLI

	ARTICOLO	RIEFILOGO DI STIMA FER				
N.	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		RIPORTO				420 663,02
17	E.08.005.17.02.01	COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA COD CER 17 02 01 - LEGNO				
18	E.08.005.17.02.03	COD CER 17 02 03 - PLASTICA	t	1,560	74,58	116,34
	E.08.005.17.04	CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)	t	0,067	74,58	5,00
19	E.08.005.17.04.05 E.08.005.17.05	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO CONFERIMENTO A DISCARICA	t	0,554	49,72	27,54
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO				
20	E.08.005.17.05.04	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"	m³	199,650	2,60	519,09
21	E.08.005.17.06 E.08.005.17.06.01	CONFERIMENTO A DISCARICA CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO				
22	F.01.009 F.01.009.b	RIVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE	t	0,908	546,92	496,60
22	F.04.007	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU ISOLE SVINCOLI ECC.	mq	1 570,000	1,44	2 260,80
23	F.04.007.a F.04.022	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE	mq	1 570,000	0,32	502,40
	1.02.001	ARBUSTIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI	mq	1 570,000	0,82	1 287,40
25	I.02.001.a I.02.115	- DI CM 50X50X20 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI	m	196,000	19,71	3 863,16
26	I.02.115.c	- DIAMETRO ESTERNO MM 160	m	1 008,000	12,15	12 247,20
27	L.01.040 L.01.040.d	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - DELLA POTENZA DA 51 KVA FINO A 80 KVA	h	150,000	32,29	4 843,50
28	PA.02.a	SCALPELLATURA MECCANICA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO AMMALORATO SU INTRADOSSO IMPALCATI FINO A 2 cm DI SPESSORE		·	32,23	1 013,30
29	PA.02.b	SCALPELLATURA MECCANICA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO AMMALORATO SU INTRADOSSO IMPALCATI	mq	10 071,440	12,52	126 094,43
		A RIPORTARE				572 926,48

RIEPILOGO DI STIMA PER ARTICOLI

ARTICOLO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	SOMMINISTRAZIONI	0	QO/WIII/	UNITARIO	I'll OKTO
		RIPORTO OTRE 2 cm DI SPESSORE				572 926,48
		0.1.2 2 0.1. 27 6. 2000.12	mq*cm	14 791,440	4,59	67 892,71
30	PA.06.a	RIPRISTINO CON MALTA TIXOTROPICA A SPRUZZO "MT1"	dmc	91 770,000	2,02	185 375,40
31	PA.06.b	RIPRISTINO CON MALTA TIXOTROPICA A SPRUZZO "MT2"	unic	91 //0,000	2,02	103 3/3,40
			dmc	262 573,200	1,75	459 503,10
32	PA.10	RIVESTIMENTO PROTETTIVO "ELASTICO PP"	mq	10 305,000	12,01	123 763,05
33	PA.14	SMONTAGGIO DEI TUBI PLUVIALI		10 303,000	12,01	123 7 03,03
			m	27,000	3,81	102,87
34	PA.19	INGHISAGGIO DI BARRE SU STRUTTURE IN CLS CON ANCORANTE CHIMICO FORO DIAM.18 PROF.15 CM (in secchiello o in cartuccia)				
			Cadauno	42 265,000	3,68	155 535,20
35	PA.20	INGHISAGGIO DI BARRE SU STRUTTURE IN CLS CON ANCORANTE CHIMICO FORO DIAM.24 PROF.30 CM (in secchiello o in cartuccia)				
			Cadauno	160,000	6,82	1 091,20
36	PA.54	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO PROTETTIVO "TIPO PA"				
			mq	5 765,000	9,64	55 574,60
37	PA.57	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE STRUTTURE IN ALLUMINIO				
			kg	1 056,000	12,99	13 717,44
IMPORTO LAVORI Euro				1 635 482,10		
IMPORTO NETTO Euro				1 635 482,10		