

**SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL COMPLESSO
AUTOSTRADALE**

ALLEGATO 1

**ELENCO PREZZI DEI SERVIZI A CORPO DI SFALCIO
BANCHINE**

TRONCO 3° BOLOGNA:

- LOTTO 1-** *A14 Bologna/Taranto dal km. 0+000 al km. 144+247.
Diramazione per Ravenna.
Complanare di Bologna-Ramo Verde- Raccordo di
Casalecchio di Reno*
- LOTTO 2-** *A13 Bologna/Padova.
Diramazione per Ferrara – Diramazione per Padova.*
- LOTTO 3-** *A1 Milano/Napoli dal km. 119+500 al km. 210+100.
Raccordo R43*

luglio 2019-

Indice

CAPO III - SERVIZI A CORPO	3
SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE LATERALI.....	3

CAPO III - SERVIZI A CORPO

SERVIZIO DI SFALCIO BANCHINE LATERALI

N° Prest.

X.004 – Servizio di **sfalcio erbe sulle banchine laterali, compreso sulla sommità dei muri con altezza fino a 2m e oltre cunettone/cunetta alla francese posti a quota strada, della tratta e/o delle aree interne ai rami di svincolo**, protette da ogni tipo di sicurvia, oppure munite di soli delineatori stradali, da eseguire nelle tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco. Il prezzo comprende e compensa:

- il taglio della vegetazione infestante e indesiderata con altezza fino a 1,0 metri;
- l'eliminazione della vegetazione radicata lungo il ciglio pavimentato della banchina;
- l'onere del taglio delle erbe attorno ai segnalimite, ai montanti del sicurvia, alle canalette ecc.,
- la triturazione e lo stendimento uniforme del materiale di risulta su tutta la superficie di intervento.;
- la pulizia del piano viabile tramite soffiatore;
- la raccolta di tutti i rifiuti presenti nell'area soggetta a sfalcio delle banchine laterali, compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione.

Tutto cio' da eseguire tutte le volte che si renderà necessario al fine di mantenere lo sviluppo delle erbe costantemente inferiore a 30 cm di altezza, per ogni anno di validità del contratto.

- ogni anno LOTTO 1 (diconsieuro centocinquantomila duecentoquattordici//34)	€.	151.214,34.=
- ogni anno LOTTO 2 (diconsi euro novantasettemila trecentosettantadue//24)	€.	97.372,24=
- ogni anno LOTTO 3 (diconsi euro cinquatottomila quaranta//15)	€.	58.040,15 =

N° Prest.

VA.039 – Oneri di sicurezza relativi al servizio di sfalcio delle banchine laterali come da Art. **X.004**. Il prezzo comprende e compensa:

- a. **su tratte con corsia di emergenza di larghezza standard:**

- n.1 autocarro di massa complessiva non inferiore a 60 ql con segnale di preavviso Fig. II 400;
- n.1 autocarro di massa complessiva non inferiore a 60 ql con segnale di protezione;
- n.1 cartello passaggio obbligatorio su ogni veicolo operativo.

b. su tratte prive di corsia di emergenza o con larghezza della stessa insufficiente a contenere l'ingombro trasversale dei mezzo operativi:

- n.1 autocarro di massa complessiva non inferiore a 60 ql con segnale di preavviso Fig. II 400;
- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 ql opportunamente zavorrato (in conformità all'art. 164 C.d.S.) per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d'urto omologato;
- n.1 autocarro con massa complessiva a 120 ql dotato di carrello Fig. II 401;
- n.1 cartello passaggio obbligatorio su ogni veicolo operativo.

Come previsto nel *"Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia"* (Ed. Giugno 2017) nel caso di corsia di emergenza di larghezza ridotta, l'autocarro utilizzato per il preavviso potrà, a parità di dotazioni, avere massa complessiva inferiore a 60 ql e fino al limite minimo di 35 ql. Ad esso sarà in tal caso associato lo specifico cartello di preavviso di cui alla Fig. 13 del Disciplinare.

c. su Svincolo:

- n.1 autocarro di massa complessiva non inferiore a 60 ql con segnale di preavviso Fig. II 400;
- n.1 uomo a terra con bandierina;
- n.1 cartello passaggio obbligatorio su ogni veicolo operativo.

Tutti gli autocarri devono essere dotati di set di lampade a led attive lungo il fianco esposto al traffico.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni integra-

tive previste, devono risultare conformi alle specifiche del “*Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’Italia*” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa anche i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

- ogni anno LOTTO 1 (diconsi euro settantaseimilacinquecentosessantatre//16)	€.	76.563,16=
- ogni anno LOTTO 2 (diconsi euro ottantanovemilaseicentoventisei//15)	€.	89.626,15.=
- ogni anno LOTTO 3 (diconsi euro trentamilaottocentoquaranta//93)	€.	30.840,93=