

autostrade//per l'italia s.p.a.

***AUTOSTRADA A23 UDINE - TARVISIO
MANUTENZIONE SMORZATORI IDRAULICI***

Stima

DT IX UDINE

STIMA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RITEGNI SISMICI

art.	descrizione	u.m.	quantità	prezzo unitario	IMPORTO
1	MANUTENZIONE RITEGNO IDRAULICO 400				
	TIPO 1				
	Manutenzione ritegno idraulico compresa la rimozione del collettore, svuotamento cilindro, riporto allo stato grezzo del ritegno, sostituzione corpo cilindrico, come da dis. D014.00066, eliminazione testa pistone, fabbricazione della nuova testa, modifica delle flange ecc				
	N° 7	N°	7,00	28.750,00	201.250,00
2	MANUTENZIONE RITEGNO IDRAULICO 600				
	TIPO 2				
	Manutenzione ritegno idraulico compresa la rimozione del collettore, svuotamento cilindro, riporto allo stato grezzo del ritegno, sostituzione corpo cilindrico, come da dis. D014.00066, eliminazione testa pistone, fabbricazione della nuova testa, modifica delle flange ecc				
	N° 31	N°	31,00	30.400,00	942.400,00
5	MAGGIORAZIONE PER RIFACIMENTO COMPLETO				
	PISTONE DEL RITEGNO IDRAULICO 400				
	TIPO 1				
	N° 4	N°	4,00	2.950,00	11.800,00
6	MAGGIORAZIONE PER RIFACIMENTO COMPLETO				
	PISTONE DEL RITEGNO IDRAULICO 400				
	TIPO 2				
	N° 15	N°	15,00	3.250,00	48.750,00
4	ESECUZIONE DI TEST				
	Esecuzione di n° 4 campagne di prove su n° 10 ritegni idraulici cadauna (n° 2 di Tipo 1 e n° 8 di Tipo 2) presso un laboratorio accreditato ed approvato dal Committente ecc.				
	N° 8	N°	8,00	5.000,00	40.000,00
3	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO				
	Prelievo e successiva reinstallazione di n° 38 ritegni idraulici in quattro distinti interventi (10+10+10+8) da personale specializzato ed approvato dal Committente				
	A RIPORTARE				1.244.200,00

