

NOTA TECNICA

Oggetto: SERVIZI DI VUOTATURA IMPIANTI DISOLEAZIONE NELLE AdS RICADENTI NELLE COMPETENZE DELLA DIREZIONE 5° TRONCO-ROMA

1. GENERALITA'

La Committente Direzione 5° Tronco-Roma di Fiano Romano dispone sulle Aree di Servizio di **63** impianti di trattamento delle acque meteoriche di piazzale ed intende disciplinare con il presente Capitolato Generale di Appalto (di seguito Capitolato o CGA) le attività che la Ditta Aggiudicataria dell'Appalto (Aggiudicatario) dovrà effettuare al fine di garantire la funzionalità di suddetti impianti, ovvero la vuotatura dei disoleazione dei piazzali ubicati su tutte le Aree di Servizio di competenza della DT5. In particolare, le attività richieste riguardano la rimozione, a richiesta, di fanghi e oli presenti nei suddetti impianti.

2. CONSISTENZA E TIPOLOGIA IMPIANTI

2.2.1 Impianti di Disoleazione delle acque di piazzale

Le Aree di Servizio di ASPI sono provviste di impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali realizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 e delle specifiche Normative Regionali.

I disoleatori possono essere:

- Impianti di trattamento di prima pioggia con funzionamento in continuo con bypass, ove le acque meteoriche di prima pioggia vengono fatte transitare nell'impianto e vengono rilasciate al corpo recettore previo passaggio attraverso una sezione di separazione fanghi e oli (filtrazione a coalescenza);
- Impianti di trattamento di prima pioggia con funzionamento discontinuo e rilancio differito, ove è solo l'aliquota di prima pioggia ad essere trattenuta in un sistema di accumulo e poi trattata decorso un certo tempo stabilito, mentre la seconda pioggia viene scolmata e convogliata a un corpo recettore tal quale;

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

3.1 IMPIANTI DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIAZZALE

3.1.1 Svuotamento impianti

I fanghi in eccesso accumulati nel comparto di sedimentazione e gli oli presenti nel comparto di separazione dei disoleatori devono essere rimossi almeno una volta all'anno.

Lo svuotamento dell'impianto sarà programmato annualmente anche in funzione delle evidenze della manutenzione semestrale o verrà richiesto dalla Committente.

Sarà necessario procedere con lo svuotamento qualora i fanghi raggiungano il 20% in volume del sedimentatore e/o gli oli superino i 5 cm di accumulo. Nello svuotamento annuale occorre avere cura di aspirare l'olio surnatante e i fanghi depositati sul fondo.

In caso di specifica richiesta della Committente, lo svuotamento dovrà essere eseguito **entro e non oltre le 24 ore successive**.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Committente l'orario previsto per l'intervento; la Committente, in qualità di produttore dei rifiuti, sarà comunque presente in occasione delle operazioni di svuotamento delle vasche, pertanto il servizio potrà avvenire soltanto in presenza di addetti ASPI, che firmeranno il FIR ed il Rapporto di Lavoro.

Le operazioni per lo svuotamento dell'olio dovranno avvenire dopo la misurazione del livello dello stesso; durante tale operazione si dovrà avere cura di eseguire lo svuotamento della vasca partendo dall'alto e cercando di tenere la bocca di prelievo in modo da aspirare la componente oleosa fino al completamento dell'aspirazione della stessa.

Per i fanghi, dopo aver misurato lo spessore degli stessi, si dovrà procedere con l'aspirazione partendo dal basso della vasca, fino al completamento.

Al termine delle operazioni, l'Aggiudicatario dovrà inviare apposita e-mail al Referente della Committente confermando l'avvenuta rimozione di fanghi e oli, trasmettendo il Rapportino di Lavoro, con indicati i metri cubi prelevati da ogni singolo impianto, le modalità di misurazione ed altri accorgimenti utili a definire lo smaltimento.

Preventivamente all'avvio del Contratto di gestione dei rifiuti, la Contraente dovrà fornire alla Committente, a pena di risoluzione del contratto, le autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti in corso di validità, delle quali risulta titolare. Si impegna a comunicare preventivamente eventuali nuovi impianti, fornendo le rispettive autorizzazioni, si impegna altresì a fornire preventivamente i nuovi Decreti o Atti Notori di inserimento di nuovi mezzi adibiti al trasporto.

Dopo lo smaltimento dei rifiuti trasportati, l'Aggiudicatario provvederà, ai fini contabili, ad inoltrare la quarta copia del formulario di smaltimento (FIR), unitamente al cartellino di pesata di ogni singolo FIR, che sarà ad esso allegato.

L'originale della quarta copia del FIR (avvenuto smaltimento) dovrà essere consegnata alla Committente entro 30gg dal ritiro.

Il compenso per il servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento del rifiuto verrà quantificato sulla base dei prezzi unitari concordati.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario si impegna:

- ad eseguire i lavori oggetto del presente CGA secondo le migliori regole d'arte, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento, nonché alle prescrizioni che la Committente potrà impartire nel corso della loro esecuzione;
- alla scrupolosa osservanza di ogni obbligo derivante dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ad attenersi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in ordine all'esecuzione dei lavori, al rispetto degli asset, dell'ambiente, nonché delle maestranze impegnate;
- ad eseguire gli interventi di manutenzione nei tempi indicati e previsti nel presente capitolato e a far sì che tutti gli automezzi adibiti agli interventi medesimi siano dotati degli attrezzi, delle parti di ricambio, della segnaletica di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale necessari per eseguire correttamente gli interventi di manutenzione;
- a comunicare un numero di telefono e garantire che un operatore risponda ad eventuali richieste della Committente 24/24 ore, 7/7 giorni. Tale numero di telefono sarà quello cui la Committente farà riferimento anche nel caso in cui dovessero verificarsi delle situazioni di emergenza sugli impianti.

5. RICEZIONE CHIAMATE E MODALITA' DI INTERVENTO

L'Aggiudicatario:

- si obbliga ad effettuare nei tempi e con le modalità descritte nel presente Capitolato ogni intervento manutentivo trasmessogli dalla Committente e a chiudere le chiamate nei tempi previsti, inviando copia scansionata del Rapporto di Lavoro e/o ogni altro documento richiesto dalla Committente;
- dovrà garantire la presa in carico delle richieste dal lunedì alla domenica, festivi inclusi;
- dovrà garantire idonea copertura territoriale in termini di presenza di manutentori dislocati sull'area geografica appaltata; la presenza capillare di manutentori ed il dimensionamento delle squadre deve essere funzionale al rispetto dei tempi di intervento indicati nel presente documento;
- dovrà trattare i dati come sopra ricevuti nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;

6. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario inoltre si impegna a pulire le zone di lavoro a seguito del proprio intervento sia dagli scarti di lavorazione che dalle fuoriuscite di prodotti petroliferi, utilizzando appositi prodotti assorbenti (granulari, panne, tamponi, ecc.). In tutti i casi precedenti, costi e oneri che ne deriveranno, sono compresi nei prezzi pattuiti.

All'Aggiudicatario è fatto divieto di asportare dall'Area di Servizio materiali di qualsiasi qualità e natura, salvo autorizzazione scritta della Committente.

Inoltre, l'Aggiudicatario si impegna ad utilizzare furgoni o altri mezzi, per lo spostamento del personale e dei materiali, in ordine e puliti senza alcuna scritta o altra indicazione che faccia riferimento alla Committente, senza marchi o loghi di società concorrenti ed a parcheggiare gli stessi sulle AdS nel modo più opportuno possibile, in modo da non compromettere la normale attività delle AdS stesse.

7. RAPPORTI DI LAVORO

Per ogni intervento di manutenzione, l'Aggiudicatario si obbliga a compilare, in modo chiaro e leggibile, i rapporti di lavoro riportati in allegato.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di indicare chiaramente sul rapporto di lavoro almeno i seguenti dati:

- numero identificativo di RDL;
- nome dell'ADS;
- identificazione dell'impianto oggetto dell'intervento;
- causale dell'intervento;
- report fotografico ante e post-intervento

I rapporti devono essere acquisiti dalla Committente entro e non oltre **15 giorni** solari dalla data d'intervento. Per casi particolari possono essere richiesti tempi inferiori.

8. GESTIONE RIFIUTI

Configurandosi tali sostanze come rifiuti, l'attività dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e di ogni altra disposizione in materia di rifiuti e trasporto di merci per conto di terzi.

La Committente è considerata Produttore dei rifiuti.

Sarà quindi onere della Committente assegnare il corrispondente codice CER dei diversi rifiuti prelevati dall'Appaltatore, verificando a campione almeno una volta all'anno, preventivamente allo svuotamento delle vasche in tutti gli impianti, la rispondenza di tale codice con le caratteristiche chimico-fisiche, attraverso idonea analisi di caratterizzazione, effettuate da laboratorio certificato ACCREDIA;

tali Rapporti di Prova saranno consegnati all'Aggiudicatario, affinché provveda all'omologa dei rifiuti presso gli impianti autorizzati

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti nel rispetto delle normative vigenti, completi in tutte le sue parti e riportando le informazioni corrette.

Il servizio potrà essere svolto dal personale alle dirette dipendenze dell'Aggiudicatario; potranno essere utilizzati soltanto mezzi nella piena disponibilità dell'Aggiudicatario, pertanto è vietato subappaltare il servizio di ritiro e trasporto a ditte estranee al Contratto in essere, di cui al presente Capitolato.

I rifiuti potranno essere conferiti dall'Aggiudicatario presso gli impianti preventivamente accettati dalla Committente; nei casi di mancato ritiro del rifiuto da parte dell'impianto destinatario, potranno essere utilizzati altri impianti, comunque con preventiva approvazione scritta della Committente, e riportando sul FIR le motivazioni del cambio destinatario.

Non sono ammessi stoccaggi intermedi presso la sede dell'Aggiudicatario o presso sedi terze, salvo eventuali "soste tecniche", giustificate da eventi imprevisti, quali guasti meccanici del mezzo o chiusura imprevista dell'impianto destinatario.

I rifiuti dovranno essere trasportati con automezzi idonei, il viaggio potrà essere iniziato soltanto dopo aver verificato la perfetta tenuta delle cisterne, la chiusura delle valvole e delle bocche di scarico.

Il trasporto deve rispettare rigorosamente le prescrizioni autorizzative riportate nel decreto di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, del Codice della Strada e di qualsiasi altra normativa in materia di trasporto di rifiuti e merci su strada, l'Aggiudicatario si assumerà la piena responsabilità in caso di inadempimento o violazione.

Nei casi di sversamenti accidentali durante il trasporto, l'Aggiudicatario provvederà alla MISE ed eventuale bonifica dell'area interessata dallo sversamento, liberando la Committente da qualsiasi onere ed adempimento.

9. VERIFICA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

La corretta esecuzione dei servizi potrà essere riscontrata periodicamente per mezzo di visite e sopralluoghi organizzate dalla Committente o da personale tecnico da essa incaricato; tali visite potranno essere "programmate" o a "sorpresa".

Visite ispettive programmate

Le visite ispettive programmate vengono segnalate via e-mail PEC dalla Committente all'Appaltatore con un preavviso minimo di due giorni lavorativi in modo tale da essere condotte in contraddittorio.

La mancata presenza dell'Appaltatore, per cause a Lui imputabili, comporta la sua accettazione tacita delle evidenze rilevate. Le rilevazioni saranno comunicate all'Appaltatore via e-mail PEC entro 2 giorni lavorativi dalla visita.

Visite ispettive a sorpresa

Le visite ispettive a sorpresa non vengono segnalate anticipatamente dalla Committente, e vengono effettuate sistematicamente dalla medesima per constatare il rispetto degli standard prefissati.

Le risultanze delle rilevazioni saranno comunicate all'Appaltatore via e-mail PEC entro 2 giorni lavorativi dalla visita.

Le evidenze rilevate, sia nelle visite ispettive programmate che "a sorpresa", costituiranno elemento fondamentale di valutazione circa la corretta gestione ed esecuzione delle attività da parte dell'Appaltatore e saranno considerate dalla Committente, fatta salva ogni altra azione e/o provvedimento attuato da quest'ultima nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, ai fini dell'applicazione dei conseguenti provvedimenti contrattuali (ordini di servizio, penali).

Se durante le visite programmate o a sorpresa dovesse risultare che gli standard qualitativi riscontrati immediatamente a valle di un intervento sono disattesi, la Committente, con ordine scritto impartito all'Aggiudicatario contestualmente all'accertamento delle anomalie sul verbale, disporrà che l'Aggiudicatario stesso intervenga entro e non oltre 3 giorni lavorativi.

Decorso tale termine la Committente provvederà, previa ulteriore verifica, a confermare o meno i disallineamenti precedentemente accertati.

Qualora venga confermato il non allineamento dei livelli di servizio la stessa provvederà all'applicazione della relativa penale e all'eventuale applicazione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

10. PENALI

In caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi e/o delle tempistiche precedentemente indicate, la Committente si riserverà la facoltà di applicare delle penali secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Ritardo nel completamento delle attività ordinate tramite OdL: riduzione del 1% dell'importo del singolo ordinativo per ogni giorno di ritardo sulla conclusione dei lavori rispetto a quanto previsto dalla data di fine lavori indicata nell'OdL;
- 2) Mancato rispetto del tempo massimo di invio dei rapportini di lavoro: 1% del valore dell'OdL per ogni giorno di ritardo;
- 3) Mancato rispetto delle tempistiche d'intervento:
 - euro 50,00 per ogni ora di ritardo nel caso di richieste di intervento Urgenti;
 - euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di richieste di intervento Normali;
 - euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di richiesta di vuotatura impianto;
- 4) Mancata comunicazione di una difformità strutturale, tipologica od altro rispetto agli "as built" disponibili su un impianto oggetto d'intervento: euro 500,00 per ogni violazione;
- 5) Mancato rispetto del tempo massimo di riallineamento (ripristino) agli Standard qualitativi imposti dalla Committente: euro 500,00 per ogni violazione;

11. VARIAZIONI CONSISTENZE DEGLI IMPIANTI

La Committente, per tutta la durata del Contratto d'Appalto, ha il diritto di aggiungere o di escludere, dai predetti elenchi, Aree di Servizio o singole attrezzature/impianti, fermo restando l'obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere alla manutenzione degli impianti risultanti dopo l'aggiornamento delle liste, alle condizioni previste nel Contratto d'Appalto.

Tale variazione potrà avvenire sia al momento della stipula che nel periodo di valenza contrattuale, a seconda delle esigenze operative del Committente e comunque rientrerà nell'ambito della variabilità prevista dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Ogni variazione sarà comunicata dal Committente al Contraente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio di ogni ciclo semestrale previsto dal presente capitolato.