LEGENDA

- BONIFICA IN PRESENZA D'ACQUA
- BONIFICA DI SUPERFICIE PER LA RICERCA FINO A 1m DI PROFONDITA' DAL P.C., DA ESEGUIRSI SU TUTTA L'AREA INTERESSATA DAI LAVORI PIU' UN'AREA DI SICUREZZA DI 1,5m LUNGO IL PERIMETRO DELLA PREDETTA AREA. LA BONIFICA DI SUPERFICIE E' PROPEDEUTICA A QUALSIASI BONIFICA PROFONDA.
- BONIFICA PROFONDA: TRIVELLAZIONI FINO A 3m CON GARANZIA FINO A 4m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 1m E FINO A 3m E DOVE VERRANNO OPERE A CARATTERE PERMANENTE (COMPRESI RILEVATI E OPERE STRADALI).
- BONIFICA PROFONDA: TRIVELLAZIONI FINO A 5m CON GARANZIA FINO A 6m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 3m E FINO A 5m.
- BONIFICA PROFONDA: TRIVELLAZIONI FINO A 7m CON GARANZIA FINO A 8m A PARTIRE DAL P.C. SU TUTTE LE AREE IN CUI VERRANNO ESEGUITI SCAVI SUPERIORI A 5m E DOVE VERRANNO REALIZZATE OPERE IN C.A. PROFONDE NONCHE' PALIFICAZIONI, INFISSIONE DI PALANCOLE ED DIAFRAMMI.

AREE TOTALI

mq = 62948	mq = 5612
mq = 41719	mq = 3172
mq = 1492	

autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA–BARI–TARANTO

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA DEL TRATTO RIMINI NORD–PEDASO
TRATTO: CATTOLICA – FANO

OPERE COMPENSATIVE
COMUNE DI PESARO

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

BONIFICHE ORDIGNI BELLICI

Bretella di Santa Veneranda
PLANIMETRIA

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Gianluca Salvatore Spinappolo Ord. Ingg. Milano N. 26796 RESPONSABILE STRADE, ARREDI E ANALISI TRASPORTISTICHE	Ing. Andrea Ceppi Ord. Ingg. Milano N. A26059	Ing. Orlando Mazza Ord. Ingg. Pavia N. 1496 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

| CODICE IDENTIFICATIVO | | |